

Det skal bemærkes at stikledningen udleveres af vor montør, du må også gerne afhente stikledningen på vort kontor i Skanderborg. Så snart Antenneforeningen har modtaget din betaling, vil vi bestille installationen ved vor montør. I tilfælde af spørgsmål vedr. installation bedes du kontakte vor montør Dansk Kabel TV / montageafdelingen på telefon 76 42 88 00.



Der vil fra stander i skel blive ført et kabel (max. 30 m stikledningskabel af typen 110 ku) ind i dit hus, som afsluttes i en stikdåse (type TD901 / T0B) med udtag for henholdsvis TV og FM, eller et godkendt stik. Nedgravning af kablet (i 45 cm's dybde) fra skel til indføring i hus, skal du selv forestå.

Indføring af kablet foretages ved gennembrydning af ydermur, og stikdåsen opsættes umiddelbart indenfor.
Ønsker du fremføring over loft eller gennem kælder, kan dette også udføres for en merpris á kr. 313,00 incl. moms (OBS!!! Maksimal stiklednings længde er fortsat 30 m. v/stikledningstype 110 ku).

Forskriftsmæssig nedgravning af stikledning på privat grundstykke

Montøren:

- Nedgraver stikledningen ved stander i skel og ved husets sokkel.
- Monterer stikledningen i beskyttelsesrør og stikdåsen på væggen.
- Tilslutter stikledningen i stikdåsen og i standeren i skel.
- Kontrollerer signalet.
- Udleverer dækbåndet.

Medlemmet:

- Nedgraver den øvrige del af stikledningen samt dækbåndet.
- Har det økonomiske ansvar for installationens tilstand og vedligeholdelse.

